

ACTUALIZACION DE PRECIOS UNIARIOS

INGENIERIA VIAL (L)

Moneda: Bolivianos

			PRECIO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	UNITARIO
1	INSTALACION DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO OBRAS MEDIANAS	GLB	1215,34
2	INSTALACION DE FAENAS OBRAS MEDIANAS-GRANDES	GLB	5730,88
3	INSTALACION DE FAENAS OBRAS GRANDES	GLB	15783,50
4	REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS	ML	4,33
5	REPLANTEO Y CONTROL DE OBRAS	GLB	2977,42
6	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	22,17
7	DESEMPIEDRE	M2	4,39
8	DESENLOSETADO	M2	3,66
9	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO	M3	27,55
10	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN	M3	40,78
11	CONFORMACION DE TERRAPLEN CON CAMBIO DE MATERIAL	M3	80,81
12	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE	M2	11,50
13	MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE E=15CM	M2	18,69
14	TAPAS DE HORMIGON ARMADO D=70 CM, E=10 CM	PZA	184,05
15	CUNETAS DE HORMIGON SIMPLE E= 5 CM, ANCHO = 25 CM	ML	34,10
16	CUNETAS DE HORMIGON SIMPLE E= 5 CM,	M2	136,38
17	EMPIEDRE DE CALZADA	M2	38,02
18	PROVISIÓN,TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSETAS ONDULADAS (10 CM)	M2	116,67
19	LOSA DE HORMIGON E=0.20 M	M2	212,83
20	LOSA DE HORMIGON	M3	1064,14
21	PROVISIÓN,TRANSPORTE Y CONFORMACION DE CAPA SUB BASE	M3	143,50
22	PROVISIÓN,TRANSPORTE Y CONFORMACION DE CAPA BASE	M3	158,52
23	PREPARACION Y LIMPIEZA PARA COLOCACION DE ASFALTO	M2	1,88
24	RIEGO DE LIGA	M2	17,32
25	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCADO CARPETA ASFALTICA E=5 CM	M2	120,84
26	CORDON DE ACERA DE 20*40 CM	ML	99,69
27	CORDON DE SUJECION DE 20*30 CM	ML	85,37
28	COLOCACION Y PROVISION DE DADOS DE Hº	M3	1196,71
29	DEMOLICION DE CORDON DE ACERA	ML	5,86
30	REMOSION Y REPOSICION DE ASFALTO EXISTENTE E=5 CM	M2	176,61
31	CORTE, DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA DE Hº H=20 CM	M2	346,50
32	REMOCION DE ASFALTO EXISTENTE	M2	26,86
33	ROMPE MUELLES A= 2 M ; H= 10 CM	ML	249,65
34	POSTE PARA SEMAFORO NO INCLUYE SEMAFORO	PZA	5877,23
35	SEÑALIZACION HORIZONTAL (DIVISOR DE CARRIL)	ML	6,60
36	SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVA)	PZA	1409,78
37	SEÑALIZACION VERTICAL (PREVENTIVA)	PZA	597,85
38	SEÑALIZACION VERTICAL (RESTRICTIVA)	PZA	618,05
39	SEÑALIZACION HORIZONTAL (PASOS DE CEBRA)	M2	24,38
40	SEÑALIZACION HORIZONTAL (OJOS DE GATO)	PZA	55,59
41	PAPELERO METALICO	PZA	1270,89
42	ARBORIZACION	PZA	39,05
43	PROTECTORES DE MADERA - ARBOL	PZA	152,98
44	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	GLB	1592,71
45	CARPETA ASFALTICA E = 5 CM (BACHEO)	M2	59,94
46	SELLANTE DE JUNTA	ML	7,17
47	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE AREA ARBOREA	PZA	17,51
48	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA PARA ENLOSETADOS	M2	40,81