

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: AREA VERDE CON TEPE

UNIDAD: m2

CODIGO: GM-O-ARB-006



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende los trabajos necesarios para la colocación de tepes en áreas verdes generalmente nuevas o en lugares especificados en los planos, formulario de presentación de propuesta y/o indicados por el Supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- TEPE
- TIERRA SELECCIONADA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La tierra seleccionada debe ser de buena calidad con PH de 5.5 a 6.5.

Las herramientas serán las apropiadas para este trabajo.

Los tepes deberán ser seleccionados y no tener mezcla de otras especies como trébol, cebadilla, paja, bofedal y otros.

El supervisor de obra aprobará los tepes, previo al colocado.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Para la colocación de tepes el Contratista preparará adecuadamente la base del terreno o capa arable efectuando:

La remoción del terreno rastrillándolo retirando todas las piedras, escombros raíces y restos de vegetación.

Si la tierra es muy compactada, es necesario remover el suelo, hasta unos diez o quince centímetros de profundidad

Se debe añadir entre tres (3) y cinco(5) centímetros de mezcla de tierra negra, estiércol y

abono vegetal, para que el tepe tenga una buena base donde enraizar.

Posteriormente, rastrille superficialmente, no más de 1 ó 2 centímetros, para dejar pequeños surquitos en el suelo, que faciliten la entrada de la raíz de los tepes.

Para asegurarnos de que el agua no se quede estancada, se debe dar al terreno una pequeña inclinación, para asegurar el drenaje, de este modo se nivelará la superficie.

Se debe colocar y apisonar adecuadamente los tepes para que todos estén alineados a un mismo nivel sin dejar espacios unos con otros y para que sus raíces entren en contacto con el suelo y garantizar de esta manera un buen prendimiento.

Se debe trabar las hileras, alternando la posición de los tepes, para que no coincidan las juntas, (como los ladrillos de una pared). Cuando sea necesario, se cortará con un cuchillo en los bordes o le daremos la forma que tenga el área verde.

Una vez colocado y apisonado se debe regar toda la zona cubierta por los tepes.

No se aceptaran tepes mal colocados.

4. MEDICIÓN

La medición del presente ítem se realizara por METRO CUADRADO (m2) de tepe correctamente colocado y aprobado por el supervisor de obra

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.