

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	REMOCIÓN DE BASUREROS
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-ARC-010



1. DESCRIPCION

Está referido al retiro de los basureros de metal incluido su sistema de empotramiento de los lugares señalado en el proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o por el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el periodo de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El supervisor instruirá cuáles serán los basureros metálicos a retirar, por lo que el contratista procederá a realizar un registro fotográfico de los mismos.

El contratista procederá de la siguiente forma:

1. Se fracturaran los bloques de hormigón que estén adheridos a los parantes del basurero con golpes de combo, estos trabajos no deberán dañar en ningún momento la estructura del basurero.
2. Proceder al retiro del basurero y depositar bajo inventario en el lugar que indique el supervisor.
3. El supervisor de obra a su vez entregara los mismos a la unidad ejecutora. Para su resguardo.
4. Los trabajos incluyen la remoción traslado y acopio final de los basureros por parte del contratista.

4. MEDICIÓN

La remoción de basureros será medida por pieza (Pza) tomando en cuenta solamente la cantidad de piezas de trabajo ejecutado, instruido y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.