

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	RETIRO MANUAL DE REJAS DE JARDINERA
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-ARC-032



1. DESCRIPCION

Está referido al retiro de las rejas empotradas en hormigón que separan los pasillos con los jardines, las tareas de remoción; este trabajo se realizará en los tramos señalado en el proyecto, y/o instruidos por el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el periodo de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se procederá con la remoción del material, previa autorización del Supervisor de la Obra.

1. Se fracturaran los bloques de hormigón que estén adheridos a la reja con golpes de combo hasta debilitar la estructura.
2. Posteriormente se procederá al retiro de las rejas y su depósito en el lugar que indique el supervisor de obra.

4. MEDICIÓN

El retiro de rejas de jardinera será medido por metro (m) tomando en cuenta solamente la longitud neta de trabajo ejecutado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.