

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	DESMONTAJE Y TRASLADO DE PIEZAS LITICAS MENORES A 50CM DE ALTURA (PLAZA TEJADA SORZANO (STADIUM) - AV. ZABALETA)
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-ARC-038



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende el embalaje, transporte, y depósito de las piezas líticas consideradas menores, desde la Plaza Tejada Sorzano (Stadium) a los terrenos del GAMLP en la Av. Zabaleta. La actividad se señala en el proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o por el supervisor de obra.

Entiéndase por piezas menores aquellas piezas talladas que se encuentran en las jardineras del templete cuyas dimensiones promedio son de 0,50 x 0,40 x 0,30 y que principalmente permiten que una o dos personas pueden manipularlas y trasladarlas.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

EQUIPO:

- CAMIONETA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la presente especificación y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de los trabajos correrán por cuenta del proveedor del servicio a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Las piezas a ser consideradas en este ítem se encuentran descritas en el detalle adjunto. Previamente el contratista a través del técnico restaurador realizará la codificación de las piezas, los cuales serán verificados por el supervisor y luego se procederá con su embalaje.

El técnico restaurador coordinará el proceso de desmontaje y traslado de las piezas el cual debe emitir un informe técnico al supervisor con un historial fotográfico y con un contenido mínimo del estado previo y posterior al desmontaje y traslado de las piezas.

Primero se embalaran las piezas con colchonetas o camas de paja si fuera necesario, o si lo viera pertinente el supervisor. El costo de estos insumos correrá por cuenta del contratista.

Debido al tamaño de las piezas que pueden ser fácilmente manipuladas, estas pueden ser trasladadas en una camioneta. El manipuleo lo deben realizar entre dos personas y no se permitirá que las piezas se coloquen una encima de otra.

Las piezas se trasladaran al depósito temporal de la Av. Zabaleta y se acomodaran donde señale el supervisor.

4. MEDICIÓN

Este Ítem será medido por PIEZA (Pza) retirada del templete y trasladada al depósito temporal y acomodada en el sitio que el supervisor instruya.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

FIGURAS LÍTICAS - 8 MONOLITOS PEQUEÑOS

Nº	CÓDIGO	FIGURA LÍTICA	Nº	CÓDIGO	FIGURA LÍTICA	OBSERVACIONES
1	M4 j2		5	M19 j10		PIEZA DE ENCIMA
2	M7 j2		6	M19 j10		PIEZA DEBAJO
3	M8 j3		7	M21 j10		PIEZA DE ENCIMA
4	M11 j3		8	M21 j10		PIEZA DEBAJO