

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV. Y COLOC. BARANDA BIDIMENSIONAL DE FG 2" CON MALLA COCO FINO DE 10
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-BAR-007



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado baranda bidimensional de fg 2" con malla coco fino de 10 de acuerdo a los indicados en planos de construcción y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES

- ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")
- ANGULAR 3/4" x 1/8"
- GASOLINA
- MALLA GALVANIZADA COCO FINO DE 10
- ELECTRODO 6010 2.5
- TUBERIA FG 2"
- TUBERIA FG 3/4"
- PINTURA AL OLEO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Los parantes principales serán de FG 2" los secundarios será de FG de 3/4" como se muestra en el detalle constructivo.

Entre los parantes de la baranda se realizara un bastidor con el angular de 3/4" x 1/8", a esta se sujetara la malla galvanizada de coco fino de 10, tanto la malla, el angular y la tubería no presentaran rebabas ocasionadas por la soldadura.

Todas las barandas con F.G, serán limpiadas y cubiertas con dos manos de pintura al oleo como minimo.

Para el colocado de la baranda e excavara los dados de anclaje de 30 x 30 cm centímetros con 50 de profundidad, esta tarea será pagada con el ítem que corresponda. Los dados serán realizados de H°Cº donde será embebido el anclaje de la baranda.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por METRO (m) correctamente instalada, y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

