

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC DE BARBACANAS DE PVC
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-BBC-001



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la ejecución de barbacanas de PVC, para drenaje en muros de contención que así lo requieran, a objeto de drenar y controlar el agua de los terrenos, proveniente de estratos permeables, manantiales u otras corrientes concentradas, filtraciones de agua de lluvia o de aguas estancadas en la superficie, de acuerdo a la descripción del proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES.-

TUBERÍA PVC 4" DESAGUE

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se construirán barbacanas de sección circular de 4" de diámetro empleando tubería de PVC, a lo largo y alto de los muros de mampostería, separadas de acuerdo a diseño y dispuestas en tres bolillos, salvo indicación contraria señalada en los planos.

4. MEDICIÓN

Las barbacanas serán medidas por METRO LINEAL (m) y los mismos deben estar colocados correctamente según planos o instrucciones de la supervisión

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.