

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	CAJA INTERCEPTORA PVC 2" E-40 6" x 30 cm
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-CAJ-001



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de cajas interceptoras de PVC, para ingreso y salida de tuberías de 2", la caja interceptora será E-40 de 6" x 30 cm. sifonadas que recolectan las aguas residuales provenientes de los artefactos sanitarios con excepción del inodoro y urinario y que evitan el retorno de gases y olores, estas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y/o indicaciones del supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

CAJA INTERCEPTORA PVC 6" x 30 cm

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

En ningún caso se aceptará la fabricación de cajas interceptoras en obra o generadas por union tuberías.

Las cajas deberán llevar una tapa de cierre del mismo material que el de la caja.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Los trabajos en general serán ejecutados por personal especializado.

La ubicación de las cajas dependerá de la posición de las tuberías y/o los artefactos sanitarios de acuerdo a los planos o instrucciones del supervisor.

El nivel de instalación deberá ser verificado por el Supervisor de Obra previa colocación de la caja.

La unión de los tubos a las cajas se considera concluida cuando el resultado de la prueba hidráulica quede debidamente aprobado por el supervisor de obra.

Se rechazarán las cajas defectuosas, o que a juzgar del Supervisor no ofrezcan

seguridad.

El nivel del colocado deberá ser verificado por el Supervisor de Obra.

Si la caja fuera colgada será sujeta con pletinas a fin que por el peso no desciendan y genere filtraciones, estas serán provistas por el contratista a su propio costo.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá por pieza (Pza) correctamente colocada por el contratista y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.