

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV. E INST. DE CALOVENTILADOR DE PARED 1890 W
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-CLI-001



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión e instalación de caloventilador de pared de 1890W, en los lugares indicados en planos y/o en los que instruya el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- CALOVENTILADOR 1890 W (CHASIS INTERIOR Y REJILLA METALICA)
TERMOSTATO INTEGRADO

El caloventilador deberá contar con las siguientes características:

- Incluirá Termóstato integrado.
- Protección térmica contra sobrecalentamiento debido al bloqueo accidental del calefactor.
- Motor del ventilador totalmente cerrado y con lubricación permanente para una larga duración, totalmente compuesto por material metálico.
- Chasis interior metálico con rejilla metálica prepintada en fábrica de color blanco.

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El caloventilador debe ser de marca e industria reconocida y deberá ser nuevo de primera calidad e incluir todos los accesorios y elementos necesarios para una adecuada y completa instalación.

Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad e incluir todos los componentes y accesorios necesarios para una adecuada y completa instalación.

Los caloventiladores, responderán a las siguientes especificaciones:

EQUIPO	PARÁMETROS
Tipo:	Calefactor de flujo forzado

Potencia:	1890 W
Voltaje.	223 – 240 V (Rango Permitido)
Color:	De acuerdo a Requerimiento del Supervisor
Material Carcasa:	Metálico
Alto referencial:	350 mm
Ancho referencial:	300 mm
Espesor Referencial:	150 mm
Certificación del Sistema de Calidad – requisitos	U L (Underwriters Laboratories).

SISTEMA DE CALIDAD

El contratista deberá presentar al supervisor de obra, la garantía del fabricante de los bienes cotizados, el “**Certificado de Conformidad con Norma**” y/o el perfil de calidad de acuerdo con cualquier norma o equivalente en el país de origen, expedida por una entidad idónea reconocida internacionalmente.

NOTA.- La certificación de calidad, se verificara en el proceso de ejecución de la obra, conforme a la especificación técnica, de no presentarse esta certificación el supervisor de obra tendrá la potestad de rechazar y requerir un cambio de material.

FOTOCOPIAS SIMPLES.- Se aceptará la presentación de fotocopias simples en todo lo que tenga que ver con certificados de origen, catálogos, certificaciones de calidad y protocolos, debiendo especificarse los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de fabricantes de las partes y laboratorios que hicieron las pruebas de calidad para realizar la verificación de autenticidad de documentos con el origen de los mismos.

RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. La seguridad y confiabilidad de una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad y enmarcados en la presente especificación y en los aspectos normativos los mismos que deberán ser valorados por el supervisor de obra si en alguna de estas valoraciones lograra un resultado de reprobación, se devolverá el material recibido para su inmediata sustitución.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la

aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

El contratista deberá contar con las herramientas menores para la instalación correcta de las luminarias para empotrar (ganchos, perforaciones, ramplús, tornillos, etc.).

Para la instalación se seguirán las recomendaciones del fabricante. Los métodos de montaje e instalación deben contar con la aprobación del supervisor de obra, siendo el procedimiento mínimo el siguiente:

- Se ubicara el equipo en la posición a instalar para lo cual se marcara la posición del mismo para ubicar el respectivo anclaje.
- Se anclara el chasis a la pared por medio de tarugos de 6 mm x 1”.
- Se procederá a conectar las terminales eléctricas del caloventilador al punto de conexión.
- Se colocara la rejilla de aire en la parte frontal del caloventilador.
- Prueba de funcionamiento.

4. MEDICIÓN

La provisión e instalación será realizada correspondiente a este ítem será cuantificada por pieza (Pza) instalada, en correcto funcionamiento, además de contar con la aprobación del supervisor de obra del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.