

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISION Y COLOCACION MALLA MEDIA SOMBRA DE 90%
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-CUB-126



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la costura y colocación de la malla de 90 % de sombra y las dimensiones de las mallas deberán ajustarse estrictamente a las medidas de acuerdo a la pieza de instalación según los planos respectivos

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES.- Para la ejecución de esta actividad se requiere:

- OJALILLO METALICO 1.5cm
- MALLA MEDIA-SOMBRA 90%

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los materiales a ser empleados para la ejecución de este Ítem deberán ser de buena calidad, la malla deberá proporcionar una sombra de 90%, los ojalillos y la lona deberán ser aprobados por el supervisor previo al colocado.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La media sombra deberá ser confeccionada y estar de acuerdo a la pieza donde será sujeta, la misma deberá contemplar todos los accesorios para su correcta colocación. Los ojalillos metálicos de 1.5cm deberán unirse a lonas con aberturas en los extremos para que de esta manera puedan pasar los cables acerados a través de ellas a cada metro, formando filas de tres por cada pieza a ser instalada.

El contratista es responsable del adecuado colocado de la malla, en caso que la misma presente imperfecciones o roturas el contratista deberá reemplazarla de forma inmediata.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m²) en proyección horizontal de malla colocada correctamente por el contratista y aprobada por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.