

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	DEMOLICION Y DESATE DE MUROS DE ADOBE
UNIDAD:	m3
CODIGO:	GM-O-DEM-013



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la demolición y desate de estructuras de adobe, muros y otros, que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos en los sectores indicados en planos o instrucciones del supervisor.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el periodo de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez determinadas por el Supervisor de Obra los elementos a demoler o según lo establecido en los planos de proyecto, el Contratista procederá a realizar un relevamiento fotográfico y planos de detalle de las áreas a demoler, tras esto procederá de inmediato a la demolición.

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará.

El contratista proporcionará a su personal los EPP's necesarios para su protección de acuerdo al tipo de trabajo.

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su entero costo.

Todo el material resultante de la demolición deberá ser debidamente acopiado, en lugares que no perjudiquen el normal desenvolvimiento de la obra.

4. MEDICIÓN

La demolición y desate de muros de adobe se medirá por metro cúbico (m3) de estructuras demolidas y que previamente fueron autorizadas por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.