

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	EMBOQUILLADO DENTRO DE GALERIAS
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-EMB-004



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al emboquillado dentro de galerías, el mismo que será ejecutado de acuerdo a los planos y/o indicaciones del supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Materiales:

- ARENA FINA
- CEMENTO IP-30

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El cemento será tipo IP-30 y deberá cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente indicadas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El mortero a emplearse será de dosificación 1:3, mezclado en cantidades necesarias para uso inmediato; el tiempo transcurrido entre la preparación y el colocado no será mayor a 30 minutos.

El emboquillado deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución de la mampostería.

Se intervendrán todas las juntas de la mampostería de piedra, eliminando el mortero

adherido a la superficie.

Una vez limpia la superficie, se aplicará el mortero 1:3, debiendo rellenar totalmente las juntas y sobresalir con respecto a la superficie.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido en METRO CUADRADO (m²), autorizado, correctamente ejecutado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.