

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	JUNTAS DE DILATACION (ALQUITRAN-ARENA)
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-JUN-008



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende el colocado de juntas de dilatación transversales y en los sectores de piso, pavimento rígido o contrapisos en exteriores de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a ser utilizados serán:

- ALQUITRAN
- ARENA FINA
- DIESEL

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La arena fina deberá estar limpia y exenta de materiales tales como barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El Contratista deberá realizar el preparado del alquitrán debiendo proveer a su costo el accesorio correspondiente para poder realizar el colocado en las juntas, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se deberá realizar el sellado de las juntas, una vez fraguado el hormigón, primeramente se colocara en los espacios de las juntas capas de arena fina para luego sellar con alquitrán, el acabado de este deberá ser prolijo y uniforme se deberá evitar ensuciar los paños de hormigón con la mezcla el contratista deberá garantizar la limpieza de este si existiera derrame del preparado del alquitrán o en el sector que se realizó las juntas.

4. MEDICIÓN

La junta de dilación será medida en metro lineal (m), tomando en cuenta únicamente las dimensiones netas ejecutadas.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.