

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	LETRERO DE OBRA 2X1 M (PLANCHA METALICA)
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-LET-080



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación del letrero de identificación de la construcción de obras financiadas G.A.M.L.P. y ejecutadas por Empresas Privadas, de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle, el que deberá ser instalado en el lugar que sea definido por el Supervisor de Obra.

El letrero deberá permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y responder en caso de deterioro y sustracción del mismo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- ALAMBRE DE AMARRE
- CLAVOS
- LISTON DE 2" X 2"
- LETRERO DE OBRA 2X1m, EN PLANCHA METÁLICA PINTADO A FULL COLOR, INCLUYE BASTIDOR METÁLICO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los materiales deberán ser nuevos y de buena calidad, para que puedan resistir inclemencias de tiempo durante la duración de la obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El letrero de obra de dimension 2x1m, hecho en plancha metalica debe estar pintado de acuerdo a diseño y colores establecidos.

El letrero debe contar con un bastidor metalico que asegure su rigidez.

Previo al colocado el supervisor de obra deberá aprobar el letrero de obra, verificando la inexistencia de errores en las leyendas, la diferencia de colores en funcion al modelo establecido o malos acabados.

El letrero será fijado mediante clavos y alambre a los listones de madera de 2" x 2" de madera, las mismas que luego serán empotradas en el suelo 30 cm, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

4. MEDICIÓN

El letrero será medido por pieza (Pza) instalada por el contratista y debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
GESTIÓN 2019

Obra:
Monto de la obra:
Financiamiento:
Fecha de inicio:
Supervisión:
Fiscalización:
Empresa constructora:

LaPaz
CIUDAD DEL CIELO

LaPaz
CIUDAD DEL CIELO

Luis Revilla
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

200 cm
100 cm

■ Rojo	Pantone 1797	Cyan: 0 / Magenta: 100 / Amarillo: 99 / Negro: 4	■ Guindo	Pantone 7621 C	Cyan: 0 / Magenta: 100 / Amarillo: 100 / Negro: 30
■ Verde	Pantone 276-1	Cyan: 100 / Magenta: 20 / Amarillo: 100 / Negro: 4	■ Rojo 2	Pantone 185 C	Cyan: 0 / Magenta: 100 / Amarillo: 90 / Negro: 0
■ Amarillo	Pantone 116 C	Cyan: 0 / Magenta: 16 / Amarillo: 100 / Negro: 0			
■ Amarillo	Pantone 803 C	Cyan: 0 / Magenta: 0 / Amarillo: 100 / Negro: 0			