

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER)
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-LET-081



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación del letrero de identificación a la construcción de obras de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle, el que deberá ser instalado en el lugar que sea definido por el Supervisor de Obra.

El letrero deberá permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción del mismo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

ALAMBRE DE AMARRE

CLAVOS

LISTON DE 2" X 2"

BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los materiales deberán ser nuevos y de buena calidad, para que puedan resistir inclemencias de tiempo durante la duración de la obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El letrero banner (incluido el bastidor metálico) será fijado mediante clavos y alambre a los listones de madera de 2"x2", las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.

4. MEDICIÓN

