

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
UNIDAD:	m3
CODIGO:	GM-O-LIM-012



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la limpieza permanente y final de la obra, así como el retiro parcial de escombros durante la ejecución de la obra y total una vez concluida la obra, previa a su recepción.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Maquinaria

CAMION VOLQUETA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

1. LIMPIEZA

El contratista con su personal realizará la limpieza del sector de intervención, la limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, todo material producto de este trabajo será acopiado en el lugar establecido para este fin por el supervisor de obra.

Una vez terminada la obra y previamente a la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza final del lugar.

Los sitios de la obra y sus zonas contiguas, deben entregarse en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier material de desecho.

Previo a la limpieza final se debe retirar todo el material y equipo, así como humedecer el

lugar, a fin de evitar la generacion de particulas de polvo.

2. RETIRO DE ESCOMBROS

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los escombros provenientes de las demoliciones y picados, a satisfaccion del supervisor de obra.

El lugar de acopio, no debe afectar la transitabilidad de los peatones y de las moviidades, ni disponerlo en zonas geologicamente inestables, ecologicamente sensibles o cercanos a cuerpos de agua, el mismo deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

En ningún caso se cerrara en su totalidad la vía peatonal o vehicular por ejecución del presente ítem.

Todo el material acopiado será cargado a la volqueta, teniendo cuidado de acomodarlo de la mejor forma posible, de tal modo que se ocupe todo el espacio disponible en la volqueta.

Una vez retirado el escombros, el contratista estara habilitado para solicitar el pago del presente ítem.

No se considerará como escombros los puntales, andamios y material sobrante.

4. MEDICIÓN

La limpieza y retiro de escombros se medirá por metro cubico (m³) neto retirado por el contratista y autorizado por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.