

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	LIMPIEZA Y DESHIERBE EN PENDIENTE
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-LIM-033



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la limpieza, extracción y retiro de hierbas y arbustos del terreno en pendiente moderada, como trabajo previo a la apertura de hoyadas, de acuerdo a planos, formulario de presentación de proyectos y/o a instrucciones del supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el periodo de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La limpieza, deshierbe, extracción de arbustos y remoción de restos se efectuará de tal manera de dejar expedita la superficie identificada en el proyecto o aquella que instruya el supervisor de obra.

Para la ejecución de la actividad el personal deberá contar con todos los EPP's, necesarios.

Efectuado el deshierbe se efectuará el nivelado de la superficie con la pendiente definida en planos o la que instruya el Supervisor de obra, de tal manera de dejar expedita el área para la construcción.

Se deberá hacer una especie de nivelación dejando caer material suelto que es propenso de caer y nivelar los picos.

Después de extraído el material vegetal se procederá al acopio de los restos, depositándolos en el lugar determinado por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto.

4. MEDICIÓN

El ítem será medido por metro cuadrado (m²), considerando solamente la superficie neta del terreno limpiado y deshierbado, que fuese autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.