

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISION E INSTALACION DE DRIVER PARA LUMINARIA LED RGB
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-LUM-613



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión e instalación del driver para luminaria tipo LED RGB hasta un máximo de 5 luminarias por driver, según planos del proyecto y/o de acuerdo a instrucciones del supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Materiales:

DRIVER 100W 220V/24V, IP67 PARA LUMINARIA LED RGB

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad

El driver debe ser de marca e industria reconocida y deberá ser nuevo de primera calidad e incluir todos los accesorios y elementos necesarios para una adecuada y completa instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 100W 230V AC/ 24V DC (DRIVER):

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE (DRIVER):	Marca y modelo:	
	Material de la carcasa aluminio:	
	IP 20	
	Diseño de enfriamiento de malla sin ventilador ultra fino, sin ruido del ventilador.	
	Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobre temperatura	
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS SALIDA	Voltaje dc 24 V
		Tolerancia de voltaje $\pm 5\%$

		Corriente 8.3 A
		Ruido de RIPPE 150 MVP-P
		Potencia 100W
		Factor de potencia 0.6
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ENTRADA	Voltaje 230 V
		Frecuencia 50 HZ
		Corriente 0.3 A
		Eficiencia 85%
MANUALES Y/O CATÁLOGOS	QUE CONTENGA	
	Tipo y modelo.	
	Potencia.	
	Tensión de entrada y salida	
	Corriente de entrada y salida	
	Hermeticidad.	
CERTIFICACIÓN	CE ROHS o similares	
GARANTÍAS REQUERIDAS	Garantía del proveedor: 2 años por parte del proveedor al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.	

SISTEMA DE CALIDAD.- El contratista deberá presentar al supervisor de obra, la garantía del fabricante de los insumos el “Certificado de Conformidad con Norma” y/o el perfil de calidad de acuerdo con cualquier norma o equivalente en el país de origen, expedida por una entidad idónea reconocida internacionalmente.

NOTA.- La certificación de calidad, se verificará en el proceso de ejecución de la obra, conforme a la especificación técnica, de no presentarse esta certificación el supervisor de obra tendrá la potestad de rechazar y requerir un cambio de material.

FOTOCOPIAS SIMPLES.- Se aceptará la presentación de fotocopias simples en todo lo que tenga que ver con certificados de origen, catálogos, certificaciones de calidad y protocolos, debiendo especificarse los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de fabricantes de las partes y laboratorios que hicieron las pruebas de calidad para realizar la verificación de autenticidad de documentos con el origen de los mismos.

RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. La seguridad y confiabilidad de una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad y

enmarcados en la presente especificación y en los aspectos normativos los mismos que deberán ser valorados por el supervisor de obra si no fuesen aprobados, se devolverá el material para su inmediata sustitución.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

El driver se ubicara adosado en una de las paredes de la cámara de inspección donde se conectaran los cables provenientes de las luminarias RGB y la alimentación eléctrica respectiva.

La alimentación del grupo de luminarias (máximo 5) se realiza mediante el driver que suministra energía, este al mismo tiempo está conectado a la energía disponible en la red. Además, de las instrucciones que pudiera emitir el supervisor de obra relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos, el contratista deberá tener presente en todo momento las presentes especificaciones técnicas las cuales son de carácter general, no limitativas ni restrictivas.

Por lo tanto, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e implementados conforme lo coordinado.

La provisión e instalación del driver a cargo del contratista debe realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo que el contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico. En caso de que en la provisión o instalación de este ítem presenten fallas de fabricación o por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

4. MEDICIÓN

La medición del presente ítem se realizará por PIEZA (Pza), correctamente instalado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.