

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PASAMANOS DE 5/8" PARA CANALIZACION
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-PAS-008



1. DESCRIPCION

Este ítem consiste en la provisión y colocación en obra de pasamanos para canalización en los lugares indicados en los planos del proyecto y/o las instrucciones del Supervisor.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Materiales

- Acero corrugado
- Electrodo 6010 2.5
- Pintura anticorrosiva (fosfato de zinc)

Equipo y Maquinaria

- Arco soldador

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los explicitados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y/o instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

El pasamano se armará de acero corrugado de alta resistencia, los cuales estarán empotrados a las paredes laterales a la altura señalada en planos de proyecto y/o instrucción del supervisor.

Se deberá soldar los pasamanos a los anclajes intermedios, esta deberá ser aprobada por la supervisión, antes de proceder al pintado.

Como máximo se espaciaron a 1,50 metros entre empotramientos, y se deberá tener una profundidad de anclaje mínima de 30 cm de empotramiento dentro de la pared.

Antes de la colocación o empotrado en la canalización se procederá al pintado del

pasamanos con dos manos con pintura anticorrosiva del color que instruya el supervisor, esta tarea debera ser aprobada y verificada por la supervisión.

4. MEDICIÓN

El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido por metro lineal (m), tomando en cuenta únicamente la longitud neta ejecutada de pasamano debidamente aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.