

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PICADO DE MAMPOSTERIA
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-PIC-001



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende el picado de mampostería en los lugares indicados en los planos constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o en los que instruya del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para que la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el período de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El picado será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas tanto en los planos como lo instruido por el Supervisor de Obra, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados.

La forma de ejecución de este ítem se deja a criterio del Contratista, el mismo deberá brindar las condiciones de seguridad necesarias a su personal como a terceros.

El contratista deberá colocar la señalización visible pertinente en el área de trabajo. (Cintas de señalización, letreros portátiles en el cual señale precaución por el tipo de trabajo y con una malla de retención de partículas, etc.).

Si al realizar el picado se provocaran daños en estructuras o instalaciones o perjudica el desarrollo del proyecto, será responsabilidad del Contratista, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia y a su propio costo, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución de la actividad.

Los escombros resultantes del picado se deberán retirar periódicamente.

Los escombros deberán ser dispuestos en la zona indicada por el Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO CUADRADO (m2), considerando únicamente el área neta ejecutada y autorizada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.