

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PISO DE GOMA (ANTIDESLIZANTE)
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-PIS-022



1. DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la colocación de pisos de goma (antideslizante) sobre losas de hormigón o superficies frotachadas, en los lugares indicados en planos y/o en los que instruya el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- PEGAMENTO PARA GOMA
- PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE (COQUEADO)

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El pegamento a emplearse en la colocación, deben cumplir con los requerimientos necesarios para la ejecución de este ítem.

Muestras del material a utilizar deben ser presentadas al supervisor de obra por el contratista para su aprobación, del mismo modo el supervisor será quien defina el color del piso de goma.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La superficie del piso o losa de hormigón previa a la colocación del piso de goma, debe estar correctamente nivelada con una carpeta de 3 cm de espesor de mortero de cemento - arena de dosificación 1:3 y bruñida a plancha metálica. El nivelado y bruñido están contemplados en ítems aparte.

Para una mejor adherencia la superficie deberá estar limpia y completamente seca antes de aplicar el pegamento.

El colocado del piso de goma antideslizante lo debe realizar personal calificado de modo tal que la superficie quede nivelada y sin protuberancias. Para esta actividad se seguirán las recomendaciones del fabricante.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO CUADRADO (m²), de piso de goma antideslizante (coqueado) correctamente colocado y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.