

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC DE CHAPA EXTERIOR
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-QIN-002



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión y colocación de chapas exteriores, de acuerdo a los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Materiales:

- CHAPA EXTERIOR DOS GOLPES

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La chapa exterior suministrada por el Contratista deberá ser de calidad y marca reconocida, su provisión en obra se efectuará en embalajes de fábrica, por ser para exterior esta mínimamente será de 2 golpes y resistente a la intemperie.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Prevía a la instalación el contratista presentara al supervisor de obra la chapa a colocar para su aprobación.

El colocado de la pieza se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas a instalarse a fin de evitar deterioros en la carpintería de madera o metal, será colocada con tornillos o pernos del tamaño adecuado.

Todas las partes movibles serán construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que están destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego mínimo necesario.

Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la entrega, el Contratista suministrará un tablero numerado

conteniendo todas las llaves de la obra, por duplicado e identificadas mediante un registro, correspondiendo la numeración a las cerraduras respectivas.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza), colocado y aprobado por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.