

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC DE PICAPORTES DE 3"
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-QIN-005



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión y colocación de picaportes de 3", acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- PICAPORTE METALICO DE 3"

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad e incluir todos los elementos necesarios para una adecuada y completa instalación. El Contratista debe presentar al Supervisor de Obra muestras de cada uno de ellos para recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Para la colocación del picaporte primeramente se debe calar en la cara angosta de la puerta a la altura de donde será el cerrojo de la puerta, después se posicionara la placa del pestillo sobre la caladura realizada, cuando estas estén alineadas correctamente se debe atornillar la placa del pestillo, verificando que la placa quede nivelada con respecto al borde de la puerta.

El picaporte está compuesto de dos secciones, por lo que se debe insertar en la caladura del picaporte alineándolo con la otra sección alineando el mecanismo central de cierre, esta instalación se realizara en la cara interior de la puerta, se instalarán con tornillos,

cuyas cabezas serán señaladas mediante puntos de soldadura, de la misma manera que las tuercas de los pernos.

Los lugares donde debe ejecutarse la colocación de los picaportes se ceñirán estrictamente a los planos de detalle y/o a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

Se efectuarán la colocación del picaporte con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas.

4. MEDICIÓN

La provisión y colocación de picaportes será medida por pieza (Pza) colocada y aprobada por el Supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

