

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PISO DE GRAVILLA E=5 CM
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-ARC-028



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de un piso de gravilla con una altura de 5 cm directamente sobre la superficie preparada y nivelada, para evitar presencia de humedad, barro o polvo que perjudique los procesos de tratamiento lítico de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIAL:

- GRAVA 3/4"

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la presente especificación y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de los trabajos correrán por cuenta del proveedor del servicio a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

1. Se deberá verificar la plataforma donde se colocará el material, esta plataforma, dependiendo del acabado, tendrá que tener una pendiente mínima del 2%.
2. Para asegurar la altura de 5 cm se podrá vaciar maestras de hormigón, o se colocaran listones u otro insumo que asegure que la base de gravilla tenga este espesor uniforme. Estos insumos servirán para garantizar los trabajos y correrá a cuenta del contratista.
3. Una vez verificado, esto se procederá al colocado de la gravilla de $\frac{3}{4}$ ", extendiéndolo de manera uniforme con el apoyo de una regla. Este ítem incluye el traslado de material y colocado y nivelado en el lugar especificado para tal fin.

4. MEDICIÓN

El piso de gravilla de $e=5$ cm se medirá por metro cuadrado (m^2) tomando en cuenta solamente el área de neta de trabajo ejecutado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.