

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	REMOCIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-ARC-029



1. DESCRIPCION

Está referido al retiro de las luminarias ornamentales descritas en los planos del proyecto, y/o instruidas por el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el periodo de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El supervisor instruirá las luminarias que deberán ser retiradas, por lo que el contratista realizara un registro fotográfico de las mismas.

Primero el técnico electricista procederá a desenergizar cada uno de las luminarias y retirar los cables.

Proceder al retiro de piezas de unión, pernos, picado de dados de empotramiento o según sea el caso el tipo de sujeción.

Realizar un registro de las luminarias.

Las luminarias se entregarán al supervisor, para que este a su vez mediante acta entregue las mismas a la unidad ejecutora.

4. MEDICIÓN

La remoción de luminarias ornamentales será medida por pieza (Pza) tomando en cuenta solamente la cantidad de piezas de trabajo ejecutado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.