

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	ORDENAMIENTO Y SELECCIÓN DE PIEZAS LÍTICAS DEL PEDESTAL CENTRAL, MUROS DEL TEMPLETE Y PISOS
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-ARC-030



1. DESCRIPCION

Después de concluido el desmontaje, traslado y descarguio de las piezas líticas del templete se procederá a seleccionar y ordenar las piezas acomodándolas en los sectores construidos para el efecto.

El ítem comprende la verificación de los códigos, el registro del estado en que llegaron cada una de las piezas y su traslado hasta su sitio cubierto (ordenado por tramo de muros A – B – C – D- E- F- G- H). Posteriormente durante el tratamiento de las piezas éstas pueden ser trasladadas momentáneamente a sitios especiales de tratamiento y luego deben volver a su depósito cubierto, de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el periodo de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

1. Una vez construidas las zonas de depósito y las áreas de tratamiento lítico debidamente señalizadas, el contratista procederá a verificar los códigos y seleccionar las piezas agrupándolas por tramo de muro, fila y cara. Para ordenar los bloques de piedra acorde al lado del muro y piso se deberá solicitar una copia de la lista de las modificaciones realizadas previo al desmonte.
2. A selección de las piezas que sufrieron fracturas o que requieran otros tipos de tratamientos, serán evaluadas por el especialista en restauración, y deberán ser de identificación.
3. Se trasladaran y acomodaran las piezas en el lugar determinado. El traslado interno se puede realizar en forma manual o con la ayuda de pequeños equipos de dos ruedas

adaptados para tal efecto.

4. No se debe voltear las piezas, se necesitaran de una o dos personas para levantar y acomodar cada bloque en el sitio que se defina. Eventualmente se permitirá el colocado de piezas una encima de otra pero sin que esto ocasione daño ni peligro de colapso.
5. Cuando se determine traslados para tratamientos específicos (desalinización por inmersión, tratamientos de piezas fracturadas, etc.), el cuidado debe ser el mismo.
6. Al final del tratamiento de las piezas todas deben estar ordenadas y ubicadas en su sitio determinado.

4. MEDICIÓN

El ordenamiento y la selección de las piezas se medirán por metro cuadrado (m²) tomando en cuenta la cara vista de las piezas (actual fachada interior del templete).

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.