

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISION Y COLOCADO DE INODORO BLANCO DE TANQUE BAJO
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-BAT-103



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al colocado de inodoro blanco de tanque bajo y sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

CEMENTO BLANCO

CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm

INODORO BLANCO TANQUE BAJO C/ACC.

ANILLO DE CERA P/CONEXION DE INODORO

TIRAFONDO DE SUJECCIÓN DE INODORO C/RAMPLUG

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los artefactos sanitarios de baño y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor.

La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas

especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plástico o plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

La tubería de descarga deberá ser empotrada fijamente en el caso de construcciones nuevas y en refacciones.

Se deberá colocar el anillo de cera para inodoros alrededor de la salida del mismo, el cual se conecta al tubo de alcantarillado sanitario, con el fin de sellar esta conexión para evitar la salida de olores o reflujos; así mismo se deberá fijar el artefacto con pernos anclados al piso.

Se sellara la unión entre la base del inodoro y el piso, con cemento blanco para no tener filtraciones por debajo de la base del inodoro.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) instalada, en correcto funcionamiento y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.