

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	CORDON DE CONCRETO PREFABRICADO S/PROV
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-COR-009



1. DESCRIPCION

Este ítem consiste en el colocado de cordones de concreto prefabricados, en los lugares indicados en los planos y/o de acuerdo a lo que instruya del supervisor de obra, la provisión de las piezas de cordones estará a cargo de la unidad ejecutora, dicha provisión deberá ser coordinada en función al cronograma de ejecución que presente el contratista para la ejecución del ítem.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA CORRIENTE
- CEMENTO IP-30
- GRAVA $\frac{3}{4}$ "

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los agregados que han demostrado por experiencias prácticas que producen hormigón de resistencias y durabilidades adecuadas podrán ser utilizados bajo una aprobación del supervisor de obra.

El agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales. No se permitirá el uso de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas.

El agua que sea apta para el consumo doméstico podrá emplearse sin necesidad de ensayos previos.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Sobre la superficie preparada donde descansarán las piezas de cordones prefabricados

se colocarán las mismas y se controlará cuidadosamente la verticalidad y perfecto ensamble de cada una de las piezas antes del vaciado de la mezcla en las juntas. La cara superior y lateral del cordón que quedará a la vista, deberá llevar un acabado que no presente fisuras o defectos, si fuera el caso, el supervisor podrá pedir el cambio de la pieza o sustitución de la misma.

Para asegurar el colocado de los cordones se preparará un hormigón simple en relación 1:2:4, el cual será colocado en la base y cuando sea necesario en la cara hacia la acera, a fin de asegurar su empotramiento.

Para la junta entre cordones se colocara mortero de dosificación 1:3.

El acabado de la junta se realizará en forma cóncava y se limpiará el exceso de mezcla existente.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por pieza (Pza) correctamente colocada por el contratista y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.