

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO 200 MICRONES
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-IMP-019



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión, colocado de polietileno de 200 micrones, como impermeabilizador de superficie, de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES

POLIETILENO 200 MICRONES

PEGAMENTO ALQUITRAN

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El polietileno deberá ser de un grosor de 200 micrones como mínimo.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

En el colocado del polietileno para la impermeabilización se deberá tener sumo cuidado de controlar adecuadamente su tesado y el traslade mínimo de 10 cm en ambos sentidos, (longitudinal y transversal), pudiendo el supervisor instruir el incremento de la dimensión.

El polietileno deberá estar pegado con el pegamento alquitran, para evitar filtraciones por los traslapes.

El contratista deberá ver que no existan aristas que dañen el polietileno, o que se rompa en el momento de vaciado de elementos de hormigón, compactado del área u otros trabajos sobre este, en tal caso el contratista repondrá a su costo el polietileno dañado con el traslape indicado.

4. MEDICIÓN

La impermeabilización por metro cuadrado (m2) de área neta impermeabilizada, aprobada por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.