

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	INST DE FAENAS BASICAS
UNIDAD:	GI
CODIGO:	GM-O-INS-001



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la disposición de ambientes y trabajos preparatorios previos al inicio de las obras que realizará el Contratista, tales como: oficina de obra, depósitos de material y herramientas, caseta para el cuidador y/o cercos de protección. La instalación de puntos de agua, electricidad y otros servicios necesarios para la ejecución de los trabajos, correrá enteramente por parte del contratista.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En forma general todos los materiales que el Contratista se dispone a emplear en la construcción de las obras auxiliares, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos se requiere:

- ALAMBRE DE AMARRE
- CALAMINA ONDULADA N° 33 (1,8X0,80)
- CLAVOS
- MADERA PARA CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El supervisor de obra aprobará la ubicación de los ambientes a instalar dentro del área de la obra. El cuidado del material y equipo que permanecerá en el depósito y oficinas, estará bajo la total responsabilidad del contratista.

En estos ambientes se debe mantener de forma permanente: el Libro de Órdenes, las especificaciones técnicas de la obra y un juego de planos para uso del Contratista y del

Supervisor de Obra.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido en forma Global (GI) aprobado por la supervisión.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.