

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	DESHIERBE PROFUNDO (MANUAL) Y LIMPIEZA
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-LIM-032



1. DESCRIPCION

Este capítulo se refiere al desbroce y barrido (limpieza) de la superficie y al deshierbe profundo en el sector donde se va a trabajar, se procederá en toda el área instruida por el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipo :

- COMPRESORA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se iniciara el trabajo efectuando inicialmente el desbroce de la toda la superficie replanteada, posteriormente se realizara el deshierbe profundo extrayendo todo lo innecesario identificado y a conformidad del supervisor, por lo general se tratara de empedrados y/o enlosetado, baldosas, para lo cual se utilizará las herramientas necesarias.

También se retiraran basuras, escombros o tierra suelta que se encuentren sobre la superficie, para lo cual se utilizaran escobas y/o rastrillos, se colocara todos los materiales, extraídos mas los escombros, basuras, etc.

Los mismos se colocaran en promontorios dispuestos en lugares donde no afecten la transitabilidad de las personas y las movilidades, que deberán ser retirados ya con el ítem retiro de escombros o como disponga el supervisor, el deshierbe y limpieza se ejecutara a satisfacción del Supervisor de Obra.

Se emplearan todos los obreros que se requieran así como también todos los tipos de

materiales que el contratista crea conveniente como escobas, chuntillos, rastrillos, palas, etc.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.