

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: PINTURA AL OLEO

UNIDAD: m2

CODIGO: GM-O-PIN-029



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura al óleo sobre la superficie que se especifica en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES

- DISOLVENTE
- PINTURA EXELLO ACEITE BRILLO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La pintura EXELLO ACEITE BRILLO será a base de resinas alquímicas y solventes seleccionados, esta deberá ser:

- Pintura resistente para interiores y exteriores.
- Lavable
- Resistente a la intemperie.
- Buena adherencia a diversas superficies metálicas, madera, paredes, etc.

La pintura será de primera calidad y de marca industrial reconocida. Está deberá suministrarse en el envase original de fábrica.

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse serán los que indique el Supervisor de Obra.

No se permitirá emplear tintes u otros químicos para la obtención del color.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previo al pintado deberá limpiarse la superficie, a fin que la misma no cuente con polvo,

grasa u otros elementos que impidan la adecuada adherencia de la pintura a la superficie. Se preparará la pintura con el disolvente y en la proporción que recomiende el fabricante. Por ningún motivo se podrá exceder dicha relación.

Posterior a esto se realizará el pintado en forma prolija. Una vez concluido se procederá a borrar las líneas de replanteo y las manchas que se pudieron haber presentado durante el trabajo.

Se empleara como mínimo dos manos de pintura, el acabado del mismo debe ser aprobado por el supervisor de obra.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m²) de área neta pintada y aprobada por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.