

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PISO DE PARQUET TAJIBO
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-PIS-071



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de pisos de parquet tajibo sobre pisos de hormigón, de acuerdo a planos de proyectos y/o conforme instruya el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- PEGAMENTO PARA PARKET
- PARKET TAJIBO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La madera deberá ser tratada y secada con un máximo de 10 % de humedad.

El pegamento deberá ser nuevo y de calidad reconocida.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Este piso de parquet tajibo, se colocara de acuerdo a los patrones o cuadros que se haya definido en el proyecto o aquel que instruya el supervisor de obra.

Una vez que esté completamente seco, nivelado y liso el acabado del contrapiso, se procederá a limpiarlo muy bien.

En caso que el piso sobre el que se colocara el parquet presente imperfecciones, se deberá frotar el piso de hormigón o mortero con escobilla metálica y limpiarlo prolijamente.

No se aceptaran superficies húmedas para el colocado de parquet.

Cuando la superficie a intervenir presente todas esas características necesarias, se podrá ir colocando el pegamento en forma pareja tanto en la superficie de contacto madera - carpeta y madera (pegado horizontal y lateral), con la ayuda de una espátula dentada. Como control del nivel y alineación se utilizara un listón guía, esto también debe permitir

que las juntas queden correctamente alineadas.

No se debe dejar espacio entre pieza y pieza de parquet, en caso de manchar las piezas con pegamento, se debe limpiar en el momento con un poco de agua.

Entre la última pieza y la pared se debe dejar unos 5 mm, para la junta de dilatación.

Se procederá a un cepillado con máquina para lograr el acabado y nivelado final del piso, además de sellar definitivamente las juntas entre piezas de parquet con una masilla de aserrín fino y pegamento (El colocado del piso parquet incluye el cepillado y nivelado por lo que su costo también está incluido en el presente precio unitario).

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO CUADRADO (m2), correctamente colocado y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.