

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PUERTA TABLERO DE MADERA PINO MARCO 2"x3" COLOCADO EN OBRA
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-PUE-043



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de puerta de madera pino (tablero macizo) con marcos de 2" x 3" que incluye bisagras y el acabado adecuado de la misma, de acuerdo a planos de construcción y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

ACEITE DE LINAZA

BISAGRA DE 4"

COLA FRESCA

LIJA DE MADERA N° 80

MADERA PINO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La madera a utilizarse será Pino de primera calidad, seca, sin defectos, rajaduras, picaduras, etc.

El Contratista deberá presentar una muestra de las bisagras para su aprobación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales.

Las hojas de las puertas serán ajustadas a los marcos mediante tres bisagras de 4".

La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies.

El supervisor podrá instruir que la carpintería posteriormente será bañada con aceite de linaza caliente, extendiéndose dicho baño a los marcos.

Una vez colocada se deberá verificar el correcto funcionamiento de la puerta a fin de que el cierre y la apertura sean adecuados y sin obstáculos, así mismo se deberá verificar que el nivel de piso acabado y de la puerta sean los adecuados a fin de que no ingrese corrientes de aire.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por METRO CUADRADO (m2) instalado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.