

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISION Y COLOCACION LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFO
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-SAN-096



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión y colocado de la pieza de lavamanos de porcelana vitrificada incluye el pedestal y el grifo, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para la ejecución de este ítem los materiales son los siguientes:

- CEMENTO BLANCO
- CHICOTILLO GALVANIZADO FLEXIBLE 30 cm
- NIPLE HEXAGONAL GALV. 1/2"
- SILICONA
- GRIFO PARA LAVAMANOS
- SIFON PARA LAVAMANOS
- LAVAMANOS BLANCO DE PEDESTAL

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El lavamanos y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La instalación del lavamanos comprenderá: la colocación del artefacto completo del tipo mediano, sifón, accesorios, grifería, la conexión del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando

prohibido el uso de "chicotillos de plomo y/o plástico", según planos, la descarga será de 2" y conectada de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Todo el trabajo realizado y la instalación terminada serán, verificada y aprobada por el supervisor.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por pieza (Pza) correctamente instalada y funcionando, la misma que deberá ser aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.