

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISION Y COLOCADO CAJA SIFONADA PVC 150x185x75 CON REJILLA CUADRADA DE ALUMINO
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-SAN-105



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de caja sifonada de PVC de 150x185x75 mm con rejilla cuadrada de aluminio, conforme a planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

PEGAMENTO PARA PVC

PLETINA 1" x 1/8"

PERNOS DE SUJECION PLETINA 1"

CAJA SIFONADA PVC 150x185x75 CON REJILLA CUADRADA DE ALUMINO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y terminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Las superficies externa e interna de las cajas sifonadas de PVC deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Las cajas sifonadas de PVC deberán ser de color uniforme.

Las cajas sifonadas de PVC procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados.

Asimismo en ningún caso las cajas sifonadas de PVC deberán ser calentadas para realizar el colocado.

Los cajas sifonadas de PVC por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo se deberá tener sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo.

Las cajas sifonadas de PVC deberán almacenarse de tal modo que no sufran

deformaciones, especialmente si la temperatura ambiente es elevada. No se los deberán tener expuestos al sol por períodos prolongados.

El Contratista será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la caja sifonada, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presentara daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

Los materiales deben ser certificados por el fabricante, garantizando la buena calidad de los mismos.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previo la instalación se determinará los lugares donde deben situarse las cajas sifonadas, el Contratista, con la aprobación del Supervisor de Obra, procederá al colocado de los mismos, respetando la ubicación y todos los otros detalles señalados en los planos o planillas respectivas.

A este efecto se debe verificar el nivel de instalación para conectarse sin inconveniente a la instalación sanitaria.

Antes de proceder a la instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados por el Contratista y ser aprobados por el supervisor.

Las cajas sifonadas serán fijadas mediante el uso de pletinas y tornillos a la losa, debiendo tener cuidado de no perforar el complemento de poliestireno, si se tratase de losa alivianada.

La caja sifonada será sujeta mediante el uso de pletina en dos posiciones perpendiculares entre si intersectándose en la base de la caja.

Para la unión a las tuberías se utilizara el pegamento para PVC.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por pieza (Pza), correctamente colocado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.