

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
UNIDAD:	m3
CODIGO:	GM-O-TRN-007



1. DESCRIPCION

Se define como retiro o transporte de material excedente, al transporte de la tierra sobrantes de las excavaciones realizadas en la ejecución de la Obra, esta actividad incluye los trabajos necesarios para la recolección, transporte y disposición a los lugares aprobados por la supervisión.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se requiere:

- CAMIÓN VOLQUETA.

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La tierra, provenientes de la excavación, y que no fuese empleada para el relleno y compactado será removida, debiendo ser trasladada a lugares autorizados por el supervisor de obra y dispuestos en lugares previamente determinados y aprobados por la Supervisión.

Para el transporte de todos los materiales el Contratista dispondrá de los vehículos y el personal necesario para el cumplimiento de esta actividad.

Se tomara en cuenta el esponjamiento, el cual será respaldado mediante ensayos de laboratorio.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por metro cúbico (m3), en el sitio, con un método que apruebe el Supervisor

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.