

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC LLAVE DE PASO DE 1/2"
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-TUB-074



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de LLAVE DE PASO CORTINA FG 1/2" a utilizarse en líneas de conducción y redes de distribución de agua potable, de acuerdo a lo señalado en los planos de construcción y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- LLAVE DE PASO CORTINA FG 1/2"
- TEFLON $\frac{3}{4}$

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. Los materiales deberán ser nuevos y de calidad reconocida.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Prevía la localización de cada uno de los nudos de las redes de distribución o de los sectores donde deberán ser instalados los accesorios, llaves de paso y tuberías, el Contratista, con la aprobación del Supervisor de Obra, procederá a la instalación de los mismos, respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles señalados en los planos o planillas respectivas.

Antes de proceder a la instalación de LLAVE DE PASO CORTINA FG 1/2", éstos deberán ser verificados y aprobados por el Supervisor de Obra.

Cualquier fuga que se presentara, durante la prueba de presión, será reparada a cuenta y costo del Contratista.

No se cuantificaran piezas que presenten deficiencias en su instalación.

La LLAVE DE PASO CORTINA FG 1/2" será instalada, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las instrucciones establecidas por el supervisor de obra.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por pieza (Pza) correctamente instalada y aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.