

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>ITEM 1:</b> | LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO |
| <b>UNIDAD:</b> | Pza                                |
| <b>CODIGO:</b> | GM-O-BAT-015                       |



### 1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de lavaplatos de 1 depósito, 1 fregadero y sus accesorios de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de construcción, detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#### MATERIALES:

- CEMENTO BLANCO
- LAVAPLATOS C/1 DEPOSITO Y 1 FREGADERO
- MEZCLADORA P/LAVAPLATOS

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El lavaplatos de un depósito y un fregadero, contará con un mezclador para lavaplatos y para el acabado se usará cemento blanco.

Los lavaplatos de un depósito y un fregadero serán de acero inoxidable, de marca reconocida y así como sus accesorios, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

### 3. FORMA DE EJECUCIÓN

La instalación comprenderá: la colocación del artefacto y accesorios (sopapa, un sifón de PVC) conectados al sistema de desagüe de 2" y el mezclador (sistema de agua fría- y caliente incluido los chicotillos los cuales no deberán ser de plomo y serán utilizados

cuando la instalación así lo requiera) de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

La instalación terminada será, verificada y aprobada por el supervisor.

Se deberá maniobrar repetidas veces, a fin de verificar la adecuada descarga y desfogue del agua y la inexistencia de fugas en cualquier parte del sistema, de encontrarse problemas en la instalación el contratista deberá repararlas o reponer según sea el caso a su costo.

#### **4. MEDICIÓN**

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) instalada y correctamente funcionando, aprobado por el Supervisor de Obra.

#### **5. FORMA DE PAGO**

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.