

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	DEPOSITO ARQUEOLÓGICO MÓVIL TEMPLETE SEMI SUBTERRANEO PLAZA TEJADA SORZANO
UNIDAD:	GI
CODIGO:	GM-O-ARC-023



1. DESCRIPCION

La ejecución del ítem comprende la construcción de un depósito móvil y provisional. Por las características de este trabajo, se precisa la construcción de un deposito donde se guardara y se clasificaran las piezas que fueron desmontadas del templete, será construido con estructura de madera, y cubierta de calamina ondulada, en una dimensión mínimas de 25 m2 de acuerdo a plano de detalles formulario de presentación de propuesta y/o por el supervisor de obra.

Este ítem por su carácter móvil también comprende todos los trabajos de montaje y desmontaje del depósito según el siguiente detalle:

Primero: en la Plaza Tejada Sorzano del Estadio

Segundo: en el depósito temporal de la Av. Zabaleta.

Tercero: nuevamente en la Plaza Tejada Sorzano.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

ALAMBRE DE AMARRE

CALAMINA ONDULADA N° 28 (3X0.8)

CLAVOS

MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)

PUERTA CORRIENTE

TORNILLO PARA MADERA

VIGAS Y LISTONES

MULTILAMINADO 2.44x1.22 e= 10 mm

TIRAFONDO 2" X 1/4" PARA CALAMINA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la presente especificación y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de los trabajos correrán por cuenta del proveedor del servicio a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y

culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Todo el material a emplear previo a su colocado o utilización deberá ser aprobado por el supervisor.

La calamina será de primera calidad calibre N^a 28 (espesor 0.35 a 0,38 mm) de aluminio con recubrimiento de Zinc en no menor a 100 gr/m².

El tablero multilaminado deberá estar compuesto de varias capas de láminas de madera entrecruzadas y adheridas por una resina termoendurecible a base de fenol - formaldehído (cola marina, y deberá Soporta condiciones severas sin alterar sus características, superficie lisa y homogénea, aislante térmico con coeficiente ($K=0.10$ Kcal./mh°C).

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El depósito tendrá un área mínima de 25 m², la cual en función a las necesidades protección de las piedras.

Será construida con estructura de madera, columnas y vigas de 2"x4" cada 1.5 m, unidas con clavos de 3", cerramiento con tableros de madera multilaminado de 2.44 x 1.22 e=10mm se fijaran con tornillos para madera a las columnas y listones de refuerzo. Listones de refuerzo 2"x2" se fijaran uno en el piso y el otro a 1.20 m a las columnas esto servirá para el empalme del multilaminado, y a su vez para estabilizar la estructura, la cubierta será construida con vigas de 2"x4" con listones de 2"x2", cada 90 cm en las distancias según planos o instrucción del supervisor de obra, la cubierta de calamina ondulada será fijada con tirafondos, para poder realizar el desmontaje de la misma, para su rearmado en otro sector.

El depósito se construirá (montará – desmontara) y rearmaran en tres oportunidades, los cuales se computaran como un solo costo, en los lugares que indique el supervisor de obra.

- Primero: en la Plaza Tejada Sorzano del Estadio (montaje y desmontaje)
- Segundo: en el depósito temporal de la Av. Zabaleta.(traslado , montaje y desmontaje)
- Tercero: nuevamente en la Plaza Tejada Sorzano.(traslado, montaje y desmontaje)

Si es necesario el Contratista dispondrá de un sereno para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo su responsabilidad. En el depósito de obra, se mantendrá en forma permanente dos juegos de planos y material técnico referido al templete y sus respectivas codificaciones de las piezas líticas.

La empresa deberá proveer todos los servicios que se requiera, para realizar los trabajos, en los tres armados del depósito arqueológico.

4. MEDICIÓN

El ítem será medido en forma global (GI) por el trabajo de armado y desarmado en los tres sitios de intervención y se deberá cancelar como un todo, solo una única vez, concluido con el montaje final del templete previa aprobación del supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

