

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORT 1:3 e = 1 cm
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-ENL-002



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al acabado de superficies como pisos y otros, que se encuentran expuestos a la intemperie, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA FINA
- CEMENTO
- OCRE NACIONAL

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El cemento deberá cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente.

El ocre a utilizarse deberá ser aprobado por el Supervisor de obra, en cuanto a calidad y color se refiere.

El mortero será de proporciones 1:3, de acuerdo a lo señalado en los planos.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El área a intervenir debe estar limpia y libre de elementos que perjudiquen la adherencia con el mortero.

Se deben colocar maestras que definan el espesor del enlucido.

Con la utilización de una regla de no más de 2 m, se definirá el espesor.

Previo al colocado de mortero, se deberá rociar con agua la superficie sobre la que se trabajará, así como una lechada de cemento como imprimante para garantizar la adherencia.

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de madera o metal denominada plancha, con la que se enraza la segunda capa de mortero con el material ocre sobre el contrapiso de cemento, horas después del hormigonado anterior.

4. MEDICIÓN

El enlucido de cemento con color se medirá por METRO CUADRADO (m²), tomando en cuenta únicamente el área neta ejecutada por el contratista y aprobada por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.