

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-IMP-020



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la impermeabilización entre sobrecimientos y muros, consiste en la creación de una barrera impermeabilizante para evitar el ascenso capilar del agua a los muros, ya que provocaría deterioro en los revoques y/o revestimientos. Se colocará de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ALQUITRÁN
- POLIETILENO 200 MICRONES

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista, a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Sobre la superficie superior del sobrecimiento debidamente limpia y exenta de polvo, se aplicará una capa de alquitrán diluido, seguidamente se colocará el Polietileno cortado en un ancho mayor en 2 cm al ancho del muro y se lo extenderá a lo largo de toda la superficie; los traslapes longitudinales no serán menores a 10 cm. A continuación, se colocará una capa de mortero de cemento para colocar la primera hilada de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los muros (el mortero será cancelado con el ítem correspondiente).

4. MEDICIÓN

La impermeabilización de sobrecimientos se medirá por METRO CUADRADO (m2) ejecutado por el contratista y aprobado por la supervisión, tomando como base de medida las dimensiones del ancho de los muros.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.