

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	ACABADO GRANEADO A MAQUINA (PIRULEADO)
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-REV-002



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a todos los trabajos requeridos para el acabado de las superficies de muros de ladrillo, piedra y hormigón armado, o de las superficies indicadas en los planos, cuyo acabado sea graneado y realizado a máquina, dichas superficies están contempladas en planos técnicos, formulario de presentación de propuesta y/o por el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA CORRIENTE
- CEMENTO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El cemento deberá cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

El mortero de cemento y arena o utilizarse será de proporción 1:3 (cemento y arena), y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas, los planos y/o instrucciones del supervisor de obras.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Primeramente se limpiarán las juntas de los muros o paramentos que reciban este tratamiento.

Luego se procederá al castigado con mortero de cemento - arena 1:3.

El acabado graneado se ejecutará a máquina, utilizando la parte gruesa de la arena, en proporción 1:3, se realizarán el número de pasadas necesarias para conseguir el acabado graneado deseado y la uniformidad en toda la extensión de las superficies a tratar, tanto en color como en textura, esto deberá realizarse de forma inmediata antes del inicio de fraguado de la capa inicial. Caso contrario se deberá retirar el revoque e iniciar de nuevo el proceso.

Si se presentaran defectos en el acabado, se deberá picar toda la parte afectada y proseguir con un nuevo tratamiento. Queda entendido que el costo que demande este trabajo será por cuenta propia del Contratista.

4. MEDICIÓN

Se medirán por METRO CUADRADO (m²), tomando solamente en cuenta el área neta de trabajo ejecutado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.