

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	COLOC BASE DE DUCHA FIBRA DE VIDRIO 80 x 80
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-BAT-002



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de base de ducha de fibra de vidrio 80x80, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecidas en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA CORRIENTE
- BASE DE DUCHA DE FIBRA DE VIDRIO
- CEMENTO BLANCO
- CEMENTO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista, a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- Las bases de ducha de fibra de vidrio serán de marca reconocida y de buena calidad. El Contratista debe presentar, al Supervisor de Obra, las correspondientes certificaciones de calidad.
- El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a utilizar al Supervisor de Obra, para su aprobación respectiva, previo a su instalación en obra.
- Será necesaria la presentación de la certificación de calidad respectiva para la aprobación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

La instalación comprenderá el colocado de la base de ducha en los lugares que indican los planos y/o donde instruya el Supervisor de Obra, teniendo cuidado de colocar previamente una impermeabilización hidrófuga.

Se deberá revisar la base y comprobar que no tenga anomalías o desperfectos.

Previo al colocado de la base, se deberá vaciar una cama de nivelación con mortero de cemento y arena en proporción 1:3.

Verificar que la base de ducha se encuentre alineada con las paredes y el resto del diseño para el baño, caso contrario, la ducha podría tener fugas. Asimismo, es importante verificar el correcto nivelado utilizando un nivelador para carpinteros y de ser necesario, algunas vigas de madera para nivelar el plato.

Posteriormente, se debe verificar que el desagüe corte las líneas y encaje correctamente sobre la tubería de drenaje.

Una vez instalada la base de ducha, se sellarán, con cemento blanco, los bordes entre piso y base de ducha, así como los bordes de la misma con la pared.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por PIEZA (Pza), colocado correctamente y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

