

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC BORDILLO DE Hº PREFABRICADO 100 X 30 X 15 X 12 cm
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-BOR-011



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de BORDILLOS PREFABRICADOS de Hº con una geometría de 100x30x15x12, los que se utilizan en sectores especificados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES

- BORDILLO PREFABRICADO 100 X 30 X 15 X 12 cm

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los bordillos prefabricados serán de buena calidad con acabado fino y geometría uniforme, sin fisuras ni fallas visibles, el hormigón que se hubiera empleado en su fabricación deberá tener una resistencia a compresión de 21 Mpa.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista presentará al supervisor los certificados de calidad del elemento prefabricado, previo al colocado de los bordillos.

No se aceptaran bordillos vaciados en sitio.

Una vez identificado el sector a intervenir el supervisor instruirá el colocado de los bordillos, a este fin el terreno ya debería estar nivelado y con la excavación necesaria para el empotramiento de los bordillos.

Se colocará en forma prolija y alineada los bordillos, respetando los niveles instruidos por el supervisor.

Con el mismo material de excavación se procederá a rellenar los espacios que queden a

fin de empotrarlos adecuadamente.

Se podrá hacer un sello de las juntas entre bordillos con mortero de arena cemento, si el terreno así lo exigiera, lo que no generará un costo adicional al ítem.

4. MEDICIÓN

Este ítem se cancelara por pieza (Pza), correctamente colocada por el contratista y aprobada por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.