

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>ITEM 1:</b> | EMPIEDRE DE CALZADA S/ PROV |
| <b>UNIDAD:</b> | m2                          |
| <b>CODIGO:</b> | GM-O-EMP-006                |



### 1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al empedre de calzada sin provisión de material, empleando el material proveniente del ítem “desempiedre” o la piedra manzana proporcionada por el contratante. De preferencia este ítem será usado para bacheos de empedrados o reposiciones en sectores específicos señalados en planos y/o por el supervisor de obra, en forma escrita.

### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para que la ejecución de estos trabajos, así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el período de ejecución de la obra. En forma general, todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

### 3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se efectuará el movimiento de tierra necesario en un espesor mínimo de 0.10 metros debajo de la rasante, previa verificación de las pendientes longitudinal y transversal por parte del Supervisor, las mismas deberán constar en los perfiles correspondientes.

Una vez que se haya logrado la debida compactación y haya sido aprobado por escrito por el Supervisor de Obra, se comenzará la construcción del empedrado, colocando las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras", colocadas a combo y a nivel en los lugares señalados por el supervisor de obra. Las mismas estarán alineadas y a nivel adecuado conforme a la cercha.

Las "maestras" estarán dispuestas a cada metro en todo el ancho de la calzada transversal y cada tres metros en el sentido perpendicular.

La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá hacerse nivelando la superficie con una regla de metálica, de modo que una vez que se haya apisonado debidamente la superficie, sea homogénea.

Los huecos que quedan entre las piedras deberán ser rellenados con tierra cernida calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta

obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas, la tierra a utilizar será la misma del terreno obtenida al momento del nivelado inicial.

Si se presentaran deformaciones en los sectores intervenidos, el contratista deberá repetir el trabajo a su costo sin ningún tipo de compensación.

#### **4. MEDICIÓN**

El empiedre de calzada se medirá por METRO CUADRADO (m<sup>2</sup>), tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra.

#### **5. FORMA DE PAGO**

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.