

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	DESHIERBE PROFUNDO (MANUAL) Y LIMPIEZA
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-LIM-032



1. DESCRIPCION

Este capítulo se refiere al desbroce, barrido (limpieza) de la superficie y al deshierbe profundo en el sector donde se vaya a trabajar, se procederá en toda el área instruida por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO:

- COMPRESORA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista dotará al personal destinado para la ejecución de esta actividad, de los EPP's necesarios para su seguridad.

Se iniciará el trabajo efectuando inicialmente el desbroce de toda la superficie replanteada, de acuerdo a indicaciones del Supervisor.

Posteriormente, se realizará el deshierbe profundo extrayendo todo lo innecesario identificado. El deshierbe y limpieza se ejecutarán a satisfacción del Supervisor de Obra. Por lo general, se tratará de empedrado, enlosetado y/o baldosas, para lo cual se utilizará las herramientas necesarias. También se retirarán basura, escombros o tierra suelta, que se encuentren sobre la superficie, para lo cual se utilizarán escobas y/o rastrillos y recogedores.

Se recogerán todos los materiales extraídos, más los escombros, basura, etc. Los mismos se colocarán en promontorios dispuestos en lugares donde no afecten la transitabilidad de las personas y las movilidades, ni la seguridad de los mismos o del

personal de trabajo o de propiedades privadas, y posteriormente, deberán ser retirados con el ítem “retiro de escombros” o como disponga el Supervisor.

Se emplearán todos los obreros que se requieran, así como también todos los tipos de herramientas y equipo que el Contratista crea conveniente, como escobas, chuntillos, rastrillos, palas, etc.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por METRO CUADRADO (m²) correctamente ejecutado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.