

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV. E INST. DE PUERTA METALICA CORREDIZA
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-MET-168



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la instalación en obra de puertas metálicas corredizas de acuerdo a la descripción del proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

PINTURA SINTETICA BRILLO

PLANCHA DE ACERO 1/8" e = 3 mm

ELECTRODO 6010 2.5

THINNER

TUBO REDONDO 35 X 1.5 mm

PLETINA 2" X 1/4"

TUBO RECTANGULAR 50 X 100 X 2 mm

TUBO REDONDO 50 X 1.5 mm

TUBO CUADRADO 25x2 MM

RUEDA DE FIERRO MACIZO DE 3"

RODAMIENTO 6206-2RS NTN

PERFIL C 50*100*15*3 MM

PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC)

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista debe presentar al Supervisor de Obra muestras de cada uno de los

materiales antes de la construcción de la puerta, para recibir la aprobación e iniciar con los trabajos de cortado, armado y soldado.

La plancha metálica será de 1/8" 3mm de espesor, la cual deberá estar libre de rajaduras y oxidación.

Para las puertas corredizas se usarán guidores laterales empotrado en el muro, Se usarán rodamientos 6206-2RSNTN adheridos a la puerta de resistencia adecuada para el buen funcionamiento de la puerta, en la parte inferior una rueda de 3" en el piso a nivel de la superficie circundante. Para la parte superior será fijado a la viga de coronamiento de tubo rectangular 50 x 100 x 2mm.

La pintura sintética brillo y anticorrosiva a utilizarse se aplicara en dos manos, estas deben cumplir con los requerimientos especificados por el Supervisor.

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra. Las soldaduras deberán ser pulidas. Antes de su colocación, las puertas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en columnas o muros, se hará perfectamente nivelado.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO CUADRADO (m2.), debidamente concluido y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.