

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>ITEM 1:</b> | PINTURA SOBRE HORMIGON VISTO EXTERIOR |
| <b>UNIDAD:</b> | m2                                    |
| <b>CODIGO:</b> | GM-O-PIN-009                          |



### 1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón, de acuerdo a lo establecido en planos del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#### MATERIAL:

- SELLADOR DE PAREDES BLANCO
- LIJA
- MASA ACRÍLICA BLANCO
- PINTURA SUPERLATEX ACRÍLICO

#### MAQUINARIA Y EQUIPO:

- ANDAMIO METÁLICO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- La pintura superlatex acrílico será del color que instruya el supervisor, de calidad y marca garantizada por un certificado según norma NB 1021.
- No se aceptará emplear pintura preparada en obra.
- Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes de la pintura a utilizar en la obra, el color será de fábrica quedando prohibido el uso de tintes o colorantes.
- Para cada tipo de pintura se empleará el diluyente especificado por el fabricante y en la cantidad que establezca el mismo, en la ficha técnica del producto.

### 3. FORMA DE EJECUCIÓN

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se verificará que el

revoque se encuentre totalmente seco, se corregirán todas las irregularidades que pudiera presentar la superficie mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones.

A continuación, se aplicará una mano de sellador de paredes blanco debidamente colocado, el mismo que se dejará secar completamente.

Una vez seca la mano de sellador, se aplicará la primera mano de pintura superlatex acrílico y cuando esta se encuentre seca, se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea, tanto en color en color como en acabado.

**SEGURIDAD INDUSTRIAL:** El personal del Contratista que realice el trabajo deberá contar con los EPP's necesarios para el mismo.

#### **4. MEDICIÓN**

La pintura exterior será medida por METRO CUADRADO (m<sup>2</sup>), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas por el contratista y aprobadas por el supervisor de obra.

#### **5. FORMA DE PAGO**

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.