

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC DE PIEDRA PIZARRA MOLIDA EN AREAS INFANTILES
UNIDAD:	m3
CODIGO:	GM-O-PIS-098



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de piedra pizarra molida, en los pisos de áreas infantiles, en un espesor mínimo de 0,04 m, la que se colocará en los lugares que se indique en los planos de proyecto y/o en los que instruya el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- PIEDRA PIZARRA MOLIDA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y terminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor

La piedra pizarra será del mismo espesor con una pequeña tolerancia, además deberá dar una coloración obscura en apariencia.

El tamaño máximo de la piedra pizarra molida deberá ser de 3/4".

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El contratista nivelara uniformemente el piso del área infantil, dotándoles de la pendiente necesaria para el escurrimiento de aguas.

El supervisor verificará esta antes de autorizar el colocado de la piedra pizarra molida.

La piedra pizarra debe ser extendida en un espesor no menor a los 4cm por toda el área que el Supervisor hubiese autorizado.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) autorizado, correctamente colocado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.